

## **СВЛАЧИЩА**

### **ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ, ВЪЗПРЕПЯТСТВАЩИ АКТИВИЗИРАНЕТО НА СВЛАЧИЩА:**

- Необходимо е да познавате геоложките особености и нивото на подпочвените води на терена, в който възнамерявате да строите. Строителство трябва да се извършва само по законов ред при спазване на всички норми за изпълнение на СМР.
- Не трябва да се допуска висока плътност на застрояване без изградена инфраструктура - водопровод, канализационна система, дренажна система.
- Осигурете надеждно отвеждане на дъждовните повърхностни води чрез откосиране, канавки, водостоци.
- При наличие на съмнение за начало на свлачищни процеси, незабавно се обърнете за консултация към специализираните служби на фирма "Геозащита" - ЕООД или други компетентни служби.

### **АВАРИЙНИ МЕРКИ ПРИ АКТИВИЗИРАНЕ НА СВЛАЧИЩА:**

(те се предприемат от специализираните органи, но всеки от нас трябва да ги спазва)

- Опасните участъци се означават и сигнализират. Преустановява се движението на моторни превозни средства в близост до активизираните свлачища. Осигурява се надеждна охрана.
- Необходимо е да се изключи електрозахранването и водоснабдителната мрежа в района.
- Организира се непрекъснато наблюдение на активирания свлачищен масив, а специализираните служби изготвят предписания и организират изпълнението им.