



ОБЩИНА - ЯМБОЛ  
Изх. № 2801-08458  
25.02.2014

### РАЗЯСНЕНИЕ

до всички лица, които са получили документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Строително - монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол“** и са посочили адрес за кореспонденция

**ОТНОСНО:** Запитване с вх. № 2801-08555 от 24.02.2014 г.

#### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане за разяснение относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Строително - монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол“**, и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, представям следната информация:

**Въпрос 1:** Моля, да уточните дали в позициите изброени по-долу се включва доставка и монтаж на алуминиева дограма /респективно PVC дограма/ или е само монтажът им. И в случай, че са включени: какъв е видът на AL профила и камерността на PVC дограмата?

**Обособена позиция 1: „Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол “- ПГ „В. Левски“ и МГ „А. Радев“**

№	МЕРКИ	Мярка	Количество
46	Монтаж ал.дограма с 70% остъкленост със стъклопакет от нискоемисионно стъкло ( $U=1,7W/m^2K$ ) , с отваряемост 30% - двуплоскостно	м2	132.15
47	Монтаж на PVC дограма със стъклопакет от нискоемисионно стъкло ( $U =1,7 W/m^2K$ ) - 30% отваряемост двуплоскостно	м2	90.72

**Обособена позиция 4: „Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол “- ОУ „Николай Петрини“.**

38	Монтаж алуминиева дограма със 70% остъкленост със стъклопакет от нискоемисионно стъкло ( $U =1,7 W/m^2K$ ) с отваряемост 30% - двуплоскостно	м <sup>2</sup>	178
39	Монтаж на PVC дограма със стъклопакет от нискоемисионно стъкло ( $U =1,7 W/m^2K$ ) - 30% отваряемост двуплоскостно	м <sup>2</sup>	1676

**Обособена позиция 3: „Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол “ - ОУ „Димчо Дебелянов“.**

49	Монтаж алуминиева дограма със 70% остъкленост със стъклопакет от нискоемисионно стъкло ( $U =1,7 W/m^2K$ ) , с отваряемост 30% - двуплоскостно	м <sup>2</sup>	26.81
----	--	----------------	-------

**Обособена позиция 2: „Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол “- ГПЧЕ „В. Карагъзов” и НУ „Проф. Нойков”.**

30	Монтаж алуминиева дограма със 70% остъкленост със стъклопакет от нискоемисионно стъкло ( $U = 1,7 \text{ W/M}^2\text{K}$ ) с отваряемост 30% - двуплоскостно	m2	298
31	Монтаж на PVC дограма със стъклопакет от нискоемисионно стъкло ( $U = 1,7 \text{ W/M}^2\text{K}$ ) - отваряемост двуплоскостно	от 30% m2	1187

**Обособена позиция 6: „Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол “ – ЦДГ „Биляна”.**

30	Монтаж алуминиева дограма със 70% остъкленост със стъклопакет от нискоемисионно стъкло ( $U = 1,7 \text{ W/M}^2\text{K}$ ) , с отваряемост 30% - двуплоскостно	m2	110
31	Монтаж на PVC дограма със стъклопакет от нискоемисионно стъкло ( $U = 1,7 \text{ W/M}^2\text{K}$ ) - 30% отваряемост - двуплоскостно	m2	482

**Обособена позиция 7: „Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол “ - ЦДГ „Червената шапчица ”.**

34	Монтаж на PVC дограма със стъклопакет от нискоемисионно стъкл ( $U = 1,7 \text{ W/M}^2\text{K}$ ) 30% отваряемост и двуплоскостно отваряне	m2	174.35
46	Монтаж ал.дограма с 70% остъкленост със стъклопакет от нискоемисионно стъкло ( $U = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) , с отваряемост 30% - двуплоскостно	m2	17.42

**Обособена позиция 5: „Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол “ - ЦДГ „Слънце”**

41	Монтаж алуминиева дограма със 70% остъкленост със стъклопакет от нискоемисионно стъкло ( $U = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) с отваряемост 30% - двуплоскостно	m2	70.00
42	Монтаж на PVC дограма със стъклопакет от нискоемисионно стъкло ( $U = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) - 30% отваряемост двуплоскостно	m2	587.00

**Отговор 1:**

Във всички изброени по-горе позиции за монтаж на алуминиева дограма, се включва **доставка и монтаж** на алуминиева дограма. Видът на AL профилът е прекъснат термомост.

Във всички изброени по-горе позиции за монтаж на PVC дограма, се включва **доставка и монтаж** на PVC дограма. PVC дограмата следва да е минимум 5-камерна.

Представеното разяснение е неразделна част от документацията по настоящата обществена поръчка, публикувана в раздел „Обществени поръчки” на интернет адреса на възложителя [www.yambol.bg](http://www.yambol.bg).

**КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ:**

**/ГЕОРГИ СЛАВОВ/**

