

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ПО ПРОЕКТ

ОБЕКТ:

Обособена позиция 1: " Улично осветление на улици от второстепенната улична мрежа и междублоковите пространства на територията на град Ямбол"

Обособена позиция 2: " Улично осветление на първостепенната улична мрежа и паркове, градини и озеленени площи над 1 хектар на територията на град Ямбол"

№	Наименование	М-ка	Кол-во
1	ДОСТАВКА УЛИЧНО LED ОСВ. ТЯЛО - 40W	бр	3 730.000
2	ДОСТАВКА УЛИЧНО LED ОСВ. ТЯЛО - 60W	бр	605.000
3	ДОСТАВКА УЛИЧНО LED ОСВ. ТЯЛО - 100W	бр	782.000
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЦИНКОВАНИ СТОМАНОТРЪБНИ СЪЛБОВЕ С Н=4м	бр	12.000
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЦИНКОВАНИ СТОМАНОТРЪБНИ СЪЛБОВЕ С Н=6м	бр	345.000
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЦИНКОВАНИ СТОМАНОТРЪБНИ СЪЛБОВЕ С Н=7м	бр	143.000
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЦИНКОВАНИ СТОМАНОТРЪБНИ СЪЛБОВЕ С Н=8.5м	бр	258.000
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЦИНКОВАНИ СТОМАНОТРЪБНИ СЪЛБОВЕ С Н=9.5м	бр	38.000
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДВОЙНА РОГАТКА ОТ СТОМАНЕНА ТРЪБА L=1,20 НА 180°	бр.	13.000
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДВОЙНА РОГАТКА ЗА ТРОЛЕЙБУСЕН СЪЛБ	бр.	3.000
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕДИНИЧНА РОГАТКА ЗА ТРОЛЕЙБУСЕН СЪЛБ	бр.	2.000
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНА ЕДИНИЧНА РОГАТКА /по детайл/ ЗА БЕТОНОВ СЪЛБ	бр.	48.000
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕДИНИЧНА ПОЦИНКОВАНА РОГАТКА L=0.5М ЗА СТОМАНЕН СЪЛБ	бр.	303.000
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВОЙНА ПОЦИНКОВАНА РОГАТКА L=0.5М ЗА СТОМАНЕН СЪЛБ	бр.	44.000
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНА ПОЦИНКОВАНА РОГАТКА L=0.5М ЗА СТОМАНЕН СЪЛБ	бр.	6.000
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕДИНИЧНА ПОЦИНКОВАНА РОГАТКА ЗА СЪЛБ L=1.20	бр.	416.000
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВОЙНА ПОЦИНКОВАНА РОГАТКА ЗА СЪЛБ L=1.20 180°	бр.	30.000
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВОЙНА ПОЦИНКОВАНА РОГАТКА ЗА СЪЛБ L=1.20М 90°	бр.	5.000
19	БОЯДИСВАНЕ СТОМАНОТРЪБЕН СЪЛБ със сребърен феролит	м2	10 416.000
20	ДЕМОНТАЖ РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ	бр.	120.000
21	ДЕМОНТАЖ РОГАТКА С АВОВИШКА	бр.	34.000
22	ДЕМОНТАЖ СТОМАНОТРЪБЕН СЪЛБ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ	бр.	418.000
23	ДЕМОНТАЖ ТАБЛО ЕЛЕКТРОМЕРНО	бр.	10.000
24	ДЕМОНТАЖ ТАБЛО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ	бр.	188.000
25	ДЕМОНТАЖ УЛИЧНИ ОСВ. ТЕЛА С АВОВИШКА	бр.	4 502.000
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО	бр	170.000
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА ПОЦИНКОВАНА 2 1/2"	м	1 052.000
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НОСИТЕЛНА КЛЕМА	бр.	164.000
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОПЪВАТЕЛНА КЛЕМА	бр.	236.000
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОТКЛОНИТЕЛНА КЛЕМА	бр	620.000
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЦИНКОВАН ПРЕДПАЗЕН КАПАК ЗА СЪЛБ	бр.	598.000
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ К2	бр.	159.000

33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ КЗ	бр.	3.000
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СЪЕДИНИТЕЛНА МУФА ДО 1KV ДО 35мм2	бр	2.000
35	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЛО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ТУО-141 /ЕДИН ИЗВОД/	бр.	7.000
36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЛО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ТУО-64 /ДВА ИЗВОДА/	бр.	97.000
37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЛО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ТУО-110 /ТРИ ИЗВОДА/	бр.	52.000
38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЛО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ТУО-106 /ЧЕТИРИ ИЗВОДА/	бр.	19.000
39	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЛО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ТУО-68 /ПЕТ ИЗВОДА/	бр.	8.000
40	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЛО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ТУО-107 /ШЕСТ ИЗВОДА/	бр.	1.000
41	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБА Ø100 В ИЗКОП	м	386.000
42	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБА Ø50 В ИЗКОП	м	71.000
43	ДОСТАВКА КАБЕЛ AL/R 2x16мм2	м	1 233.000
44	ДОСТАВКА КАБЕЛ AL/R 4x25мм2	м	8 973.000
45	ДОСТАВКА КАБЕЛ NAYU 4x10мм2	м	11 593.000
46	ДОСТАВКА КАБЕЛ NAYU 4x16мм2	м	530.000
47	ДОСТАВКА КАБЕЛ NAYU 4x25мм2	м	11 893.000
48	ДОСТАВКА КАБЕЛ NAYU 4x35мм2	м	135.000
49	ДОСТАВКА КАБЕЛ NAYU 5x25мм2	м	3 846.000
50	ДОСТАВКА КАБЕЛ NAYU 5x10мм2	м	507.000
51	ДОСТАВКА КАБЕЛ NAYU 5x16мм2	м	720.000
52	ДОСТАВКА КАБЕЛ NAYU 5x25мм2	м	213.000
53	ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3x1,5мм2	м	10 860.000
54	ИЗКОП 0,8/0,4 И 0,5 М ТРАМБОВАНЕ СЪС ЗАРИВАНЕ IV КАТ	м	23 993.000
55	ИЗКОП 1,1/0,4 И 0,5 М ТРАМБОВАНЕ СЪС ЗАРИВАНЕ IV КАТ	м	479.000
56	МОНТАЖ УЛИЧНО ОСВ.ТЯЛО	бр	5 117.000
57	ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНО ЗАЕМЛЕНИЕ	бр.	939.000
58	ИЗОЛИРАНЕ НА ЖИЛАТА НА ОТРЯЗАНИТЕ ПРОВОДНИЦИ С КРАЙНИ КАПАЧКИ 16-35, 35-95	бр	94.000
59	ИЗПИТВАНЕ НА КАБЕЛИ С НОМИНАЛНО НАПРЕЖ.ДО 1kv	бр.	197.000
60	ИЗПРАВЯНЕ НА НАКЛОНЕН СЪЛБ	бр.	2.000
61	ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ NAYU 4x25мм2 В ТРЪБА	м	1 084.000
62	ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛИ В ТРЪБА	м	659.000
63	ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ СВТ 3x1.5 мм2 В РОГАТКИ И СЪЛБОВЕ	м	8 438.000
64	МОНТАЖ ЕЛ. ТАБЛО В КУХИНАТА НА СЪЛБА	бр.	797.000
65	НАЛАДКА ТАБЛО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ	бр.	188.000
66	НАПРАВА ЕЛ. ТАБЛО ПО ДЕТАЙЛ С 1 АП 6А, DIN ШИНА	бр.	703.000
67	НАПРАВА ЕЛ. ТАБЛО ПО ДЕТАЙЛ С 2 АП 6А, DIN ШИНА	бр.	97.000
68	НАПРАВА ЕЛ. ТАБЛО ПО ДЕТАЙЛ С 3 АП 6А, DIN ШИНА	бр.	1.000
69	НАПРАВА ЗАЕМЛЕНИЕ С ЕДИН БРОЙ ПОЦ. КОЛ 63/63/6мм	бр.	914.000
70	НАПРАВА НА ИЗКОП ЗА СОНДАЖ	м3	40.000
71	НАПРАВА НА ФУНДАМЕНТ НА ЕЛ. ТАБЛА	бр.	64.000
72	НАПРАВА НА ХОРИЗАНТАЛЕН СОНДАЖ С PVC ТРЪБА Ø110мм	м	34.000
73	НАПРАВА НА ХОРИЗАНТАЛЕН СОНДАЖ С PVC ТРЪБА Ø80мм	м	155.000
74	ПОДГОТОВКА НА ПОДЛОЖКАТА ЗА КАБЕЛ В ИЗКОП И ПОКРИВАНЕ СЪС СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	23 773.000
75	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛИ Н.Н. С МЕД ИЛИ АЛУМ ЖИЛА ЗА НАПРЕЖ ДО 6kv В ИЗКОП ДО 4x25мм2	м	7 569.000
76	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛИ Н.Н. С МЕД ИЛИ АЛУМ ЖИЛА ЗА НАПРЕЖ ДО 6kv В ИЗКОП ДО 4x35мм2	м	540.000
77	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В ИЗКОП	м	14 722.000
78	РАЗВИВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И МОНТАЖ НА КАБЕЛЕН СНОП 2x16мм2 - ръчно, равнинен терен	км.	0.090
79	РАЗВИВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И МОНТАЖ НА КАБЕЛЕН СНОП 4X16мм2 - ръчно, равнинен терен	км.	3.870

80	РАЗВИВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И МОНТАЖ НА КАБЕЛЕН СНОП 4X25мм2 - ръчно, равнинен терен	км.	6.580
81	РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	468.400
82	РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БАЗАЛТОВИ И ЦИМЕНТОВИ ПЛОЧИ	м2	2 818.100
83	РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВ ТРОТОАР	м2	614.000
84	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 1.5 ММ2	бр.	17 297.000
85	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 25 ММ2	бр.	7 847.000
86	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕТВОРНА ПОЦИНКОВАНА РОГАТКА ЗА СТЬЛЪБ L=1.20	бр.	2.000

ПРОЕКТАНТ:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ИНЖ. А. АЛЪОШЕВ

ПЪЛНА ПРОЕКТИСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен № 12846

ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР
АЛЪОШЕВ ИВАНОВ

Позгмс

Части на проекта:
по удостоверение
за ППП

ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА 7-УЩАТА ГОДИНА