

ОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ МЕСТА ЗА ПАРКИРАНЕ И КЪТ ЗА ОТДИХ: МЕЖДУ УЛИЦИ „ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ“, „ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ“, „НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ“ И „ЖЕЛЪО ВОЙВОДА“; КВАРТАЛ 33 – ЦГЧ; МЕЖДУ КВ. 32 – ЦГЧ ОТ О.Т. 77 – О.Т. 83 – О.Т. 82-О.Т. 81 – О.Т. 80 – О.Т. 79; В УПИ V, КВ. 40 ПО ПЛАНА НА ГР. ЯМБОЛ – ЦГЧ.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Приложение № 5.1

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество
Подобект: Благоустрояване на ул. Жельо войвода" между квартали 32, 34, 35 и 36 по плана на гр. Ямбол - етап 1			
1	Изкоп земни почви машинно - и всички свързани с това разходи.	м3	1815.00
2	Изкоп земни почви ръчно и всички свързани с това разходи.	м3	168.00
3	Демонтаж тротоарна настилка -вкл. натоварване, превоз, разтоварване на отпадъците на сметище и всички свързани с това разходи.	м2	1035.00
4	Демонтаж бетонови бордюри -вкл. натоварване, превоз, разтоварване на отпадъците на сметище и всички свързани с това разходи.	м	342.00
5	Демонтаж паважна настилка -вкл. натоварване, превоз, разтоварване на отпадъците на сметище и всички свързани с това разходи.	м2	901.00
6	Разваляне асфалтобетонна настилка и всички свързани с това разходи.	м2	850.00
7	Основа от НТК	м3	907.50
8	Първи битумен разлив	м2	1725.00
9	Доставка и полагане неплътен асфалтобетон	т	207.00
10	Втори битумен разлив	м2	1725.00
11	Доставка и полагане плътен асфалтобетон	т	166.00
12	Превоз асфалтови смеси	т	373.00
13	Направа насип трошляк	м3	191.00
14	Направа настилка от перфорирани бетонови елементи 40/60/6	м2	690.50
15	Направа настилка от бет.елементи /унипаваж/ деб.6 см. сиви	м2	1215.00
16	Полагане червени ивици за паркоместа	м	220.00
17	Доставка и монтаж бетонови бордюри 18/35/50	м	512.00
18	Доставка и монтаж градински бордюри 8/16/50	м	284.50
19	Доставка земни маси за зелени площи	м3	79.00
20	Доставка и монтаж стандартни пътни знаци	бр	15.00
21	Направа хоризонтална маркировка прекъснати линии	м2	32.00
ДРУГИ			
1	Възстановяване на точки от Работна геодезическа основа	бр	1.00
Подобект: Благоустрояване в УПИ II „За поликлиника“ и УПИ IV „За ЖС“ в кв. 35 по плана на гр. Ямбол - етап 2			
1	Изкоп земни почви машинно - и всички свързани с това разходи.	м3	235.00

2	Изкоп земни почви ръчно и всички свързани с това разходи.	м3	23.00
3	Демонтаж тротоарна настилка -вкл. натоварване, превоз, разтоварване на отпадъците на сметище и всички свързани с това разходи.	м2	585.00
4	Основа от НТК	м3	341.00
5	Направа насип трошляк	м3	42.00
6	Направа настилка от бет.елементи /унипаваж/ деб.6 см. сиви	м2	415.00
7	Доставка и монтаж градински бордюри 8/16/50	м	246.00
8	Доставка земни маси за зелени площи	м3	167.00

Подобект: Благоустрояване в УПИ I „За ЖС“ в кв.35 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ южно от бл.2, на изток от ул. „Независима България“ – етап 3

1	Изкоп земни почви машинно - и всички свързани с това разходи.	м3	904.00
2	Изкоп земни почви ръчно и всички свързани с това разходи.	м3	90.00
3	Демонтаж тротоарна настилка -вкл. натоварване, превоз, разтоварване на отпадъците на сметище и всички свързани с това разходи.	м2	800.00
4	Демонтаж бетонови бордюри -вкл. натоварване, превоз, разтоварване на отпадъците на сметище и всички свързани с това разходи.	м	254.00
5	Основа от НТК	м3	418.00
6	Първи битумен разлив	м2	815.00
7	Доставка и полагане неплътен асфалтобетон	т	96.00
8	Втори битумен разлив	м2	815.00
9	Доставка и полагане плътен асфалтобетон	т	76.00
10	Превоз асфалтови смеси	т	172.00
11	Фрезозане асфалтобетонна настилка	м2	680.00
12	Превоз фрезозан материал	м3	34.00
13	Направа насип трошляк	м3	167.50
14	Направа настилка от перфорирани бетонови елементи 40/60/6	м2	852.00
15	Направа настилка от бет.елементи /унипаваж/ деб.6 см. сиви	м2	823.00
16	Полагане червени ивици за паркоместа	м	187.00
17	Доставка и монтаж бетонови бордюри 18/35/50	м	498.00
18	Доставка и монтаж градински бордюри 8/16/50	м	173.00
19	Доставка земни маси за зелени площи	м3	284.00
	ДРУГИ		
1	Възстановяване на точки от Работна геодезическа основа	бр	1.00

Подобект: Благоустрояване в УПИ V „За ЖС“ в кв. 40 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, на запад от ул. Независима България“ и на север от ул. „Георги Сава Раковски“ – етап 4

1	Изкоп земни почви машинно - и всички свързани с това разходи.	м3	682.00
---	---	----	--------

2	Изкоп земни почви ръчно и всички свързани с това разходи.	м3	72.00
3	Демонтаж тротоарна настилка -вкл. натоварване, превоз, разтоварване на отпадъците на сметище и всички свързани с това разходи.	м2	600.00
4	Демонтаж бетонови бордюри -вкл. натоварване, превоз, разтоварване на отпадъците на сметище и всички свързани с това разходи.	м	70.00
5	Основа от НТК	м3	341.00
6	Направа насип трошляк	м3	137.00
7	Направа настилка от перфорирани бетонови елементи 40/60/6	м2	722.00
8	Направа настилка от бет.елементи /унипаваж/ деб.6 см. сиви	м2	643.00
9	Полагане червени ивици за паркоместа	м	40.00
10	Доставка и монтаж бетонови бордюри 18/35/50	м	281.00
11	Доставка и монтаж градински бордюри 8/16/50	м	34.00
12	Доставка земни маси за зелени площи	м3	2.00
13	Направа канализация PVC Ф200	м	45.00
14	Направа нов УО	бр	3.00
15	Ремонт съществуваща РШ	бр	1.00

Подобект: Благоустрояване в УПИ I „За ЖС“ в кв. 35 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ южно от бл.4, на изток от ул. „Независима България“ - етап 5

1	Изкоп земни почви машинно - и всички свързани с това разходи.	м3	647.00
2	Изкоп земни почви ръчно и всички свързани с това разходи.	м3	62.00
3	Демонтаж тротоарна настилка -вкл. натоварване, превоз, разтоварване на отпадъците на сметище и всички свързани с това разходи.	м2	1090.00
4	Демонтаж бетонови бордюри -вкл. натоварване, превоз, разтоварване на отпадъците на сметище и всички свързани с това разходи.	м	200.00
5	Основа от НТК	м3	358.00
6	Първи битумен разлив	м2	350.00
7	Доставка и полагане неплътен асфалтобетон	т	42.00
8	Втори битумен разлив	м2	350.00
9	Доставка и полагане плътен асфалтобетон	т	33.60
10	Превоз асфалтови смеси	т	75.60
11	Фрезование асфалтобетонена настилка	м2	300.00
12	Превоз фрезован материал	м3	18.00
13	Направа насип трошляк	м3	130.00
14	Направа настилка от перфорирани бетонови елементи 40/60/6	м2	324.00
15	Направа настилка от бет.елементи /унипаваж/ деб.6 см. сиви	м2	970.00
16	Доставка и монтаж бетонови бордюри 18/35/50	м	241.00
17	Доставка и монтаж градински бордюри 8/16/50	м	173.00

18	Доставка земни маси за зелени площи	м3	133.00

