

ОБЕКТ: Изграждане „Пътна връзка и обслужващ път с уширение за изчакване за завод "Баумит"

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА Приложение № 3.1

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество
	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ		
1	Изрязване на асфалтобетонова настилка с деб.до 10см	м	41.00
2	Разбиване на бетон вкл. извозване	м3	1.00
3	Демонтиране на бет. борд. 18/35 вкл. транспорт	м	41.00
4	Извозване на строителни отпадаци	м3	8.00
	ЗЕМНИ РАБОТИ		
5	Изкоп хумус	м3	1634.00
6	Общ изкоп	м3	1496.00
7	Ръчен изкоп тежко земни почви	м3	150.00
8	Изкоп пътни окопи	м3	290.00
9	Превоз земни маси до 5км	м3	3570.00
10	Насип - материал за зона "А"	м3	189.00
11	Насип -хумус	м3	1634.00
12	Профилиране и уплътняване на земна основа	м2	4257.60
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ		
13	Първи битумен разлив	м2	3548.00
14	Втори битумен разлив	м2	10084.00
15	Доставка и полагане на битуминизирана основа	т	1176.48
16	Доставка и полагане на непл. асфалтобет.	т	340.61
17	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон	т	340.61
18	Превоз асфалтови смеси	т	1857.70
	ПЪТНИ РАБОТИ		
19	Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-40/ и всички свързани с това разходи	м3	723.79
20	Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-63/ и всички свързани с това разходи	м3	931.35
21	Доставка и монтаж на бордюри 18/30 и всички свързани с това разходи	м	360.00
	ПЪТНИ ЗНАЦИ И МАРКИРОВКА		
22	Доставка и монтаж на пътни знаци-стандартни	бр	7.00
23	Доставка и монтаж на ст. тръби Ф60 за укрепване на пътни знаци - дълж.3,0м и всички свързани с това разходи	бр	5.00
24	Доставка и монтаж на ст. тръби Ф60 за укрепване на пътни знаци - дълж.3,5м и всички свързани с това разходи	бр	2.00
	Пътна маркировка - с бяла боя и перли:		
25	- непрекъснати линии	м2	12.50
26	- прекъснати линии	м2	9.60
27	- напречна	м2	57.50
28	Пътна маркировка - цветна	м2	18.00
	ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ		
29	Демонтаж на тротоарна настилка	м2	10.00
30	Доставка и монтаж на бетонови блокчета /унипаваж/с деб. 6см	м2	278.00
31	Доставка и монтаж на тактилни плочки	м2	7.20
32	Доставка и полагане на пясък за тротоарна настилка.	м3	11.12
33	Доставка и полагане на бетон В20	м3	5.00
34	Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-40/ и всички свързани с това разходи	м3	41.70
35	Доставка и монтаж на бордюри 8/16 и всички свързани с това разходи	м	118.00
	ДРУГИ		
36	Направа на тръбен водосток Ф600 и всички свързани с това разходи	м	12.00
37	Направа на отводнител PVC ф200 в бет. кожух и всички свързани с това разходи	м	10.00
38	Знаци за временна сигнализация	гл. сума	1.00
39	Лабораторни изпитвания	гл. сума	1.00