

I. Основен ремонт на обект на централна градска част 2:

-част от улица "Кара Кольо", ведно с тротоари, ограничена от ул. "Преслав" и ул. "Богомил";
-част от ул. "Стефан Караджа", ведно с тротоари, ограничена от ул. "Търговска" и ул.

"Г.С.Раковски";

-част от ул. "Стефан Стамболов", ведно с тротоари, ограничена от ул. "Стефан Караджа" и ул. "Богомил";

-част от ул. "Търговска", ведно с тротоари и зелени площи, ограничена от ул. "Богомил", ул. "Срем" и ул. "Граф Игнатиев";

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Образец № 7.1

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
I : -част от улица "Кара Кольо", ведно с тротоари, ограничена от ул. "Преслав" и ул. "Богомил"; -част от ул. "Стефан Караджа", ведно с тротоари, ограничена от ул. "Търговска" и ул. "Г.С.Раковски"; -част от ул. "Стефан Стамболов", ведно с тротоари, ограничена от ул. "Стефан Караджа" и ул. "Богомил";					
I. ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Разваляне на бетонови бордюри 18/35 ,включително изваждане, почистване, натоварване, транспортиране, разтоварване и складиране на материалите в склад посочен от Възложителя	m	1 503.00		0.00
2	Разваляне на съществуващи тротоари от тротоарни плочи, вкл. почистване на плочките, натоварване, превоз, разтоварване и складиране в посочен склад на Възложителя и всички свързани с това разходи.	m ²	3 108.00		0.00
3	Разваляне на съществуващи тротоари от асфалт, вкл. натоварване, превоз, разтоварване на отпадъците на сметище и всички свързани с това разходи.	m ²	10.50		0.00
4	Разваляне на съществуващи бетонови тротоари, вкл. натоварване, превоз, разтоварване на отпадъците на сметище и всички свързани с това разходи.	m ²	197.00		0.00
5	Разрушаване на съществуваща асфалтобетонова настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне, съгласно изискванията	m ³	392.00		0.00
6	Разрушаване на съществуваща паважна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне, съгласно изискванията	m ²	1 985.00		0.00
7	Разваляне на основа от трошен камък, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.	m ³	784.00		0.00
8	Изкоп земни почви, включително оформяне на земното легло и откосите и уплътняване, натоварване на излишните з.п., транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	m ³	3 435.00		0.00
9	Изкоп пясъчна подложка, включително оформяне на земното легло и откосите и уплътняване, натоварване на излишните з.п., транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	m ³	98.10		0.00
10	Изграждане на насип от подходящ материал, вкл. натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване и оформяне съгласно чертежите	m ³	326.00		0.00
11	Фрезование на съществуваща асфалтова настилка за заустване на улици, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията	m ²	57.00		0.00

12	Технологично фрезование на съществуваща асфалтова настилка, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията	m ²	55.00		0.00
13	Доставка и полагане на насип от хумус, включително всички с това разходи	m ³	7.00		0.00
14	Разваляне на паркинг от решетъчни бетонови тела и транспортиране на определено място.	m ²	14.00		0.00
15	Разваляне на декоративни бордюри 5/20/50, включително изваждане, почистване, натоварване, транспортиране, разтоварване и складиране на материалите в склад посочен от Възложителя	m	25.00		0.00
16	Демонтаж на предпазен парапет, висок тип с височина 1.10м, включително всички свързани с това разходи	m	20.00		0.00
ОБЩО: I. ЗЕМНИ РАБОТИ					0.00
II. АСФАЛТОВИ РАБОТИ (вкл. производство, транспортиране, полагане и уплътняване)					
1	Изграждане на асфалтови пластове от асфалтова смес за основен пласт с дебелина 0,07 м и различна ширина	t	737.41		0.00
2	Изграждане на асфалтови пластове от непътен асфалтобетон за долен пласт на покритието /биндер/ и изравнителен пласт с дебелина 0,04 м и различна ширина	t	432.00		0.00
3	Изграждане на асфалтови пластове от пътен асфалтобетон за износващ пласт с дебелина след уплътняването 0,04 м	t	427.00		0.00
4	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	m ²	4443.00		0.00
5	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	m ²	8885.00		0.00
ОБЩО: II. АСФАЛТОВИ РАБОТИ					0.00
III. ПЪТНИ РАБОТИ					
1	Изпълнение на основни конструктивни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество - трошен камък с непрекъсната зърнометрия /0-63mm/, вкл. доставка, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи	m ³	3 502.00		0.00
2	Доставка и полагане на вибропресовани водоустойчиви бетонови бордюри 18/35 см, съгласно БДС EN 1340:2006, на бетонова основа и всички свързани с това разходи	m	1 519.00		0.00
3	Доставка и полагане на бетонови вибропресовани бордюри с размери 8/16/50cm, на бетонова основа включително всички свързани с това разходи.	m	6.00		0.00
4	Доставка и полагане на бетонови водещи ивици 18/10/50 върху бетонова основа и всички свързани с това разходи	m	330.00		0.00
5	Доставка и полагане на бетонови водещи ивици 25/10/50 върху бетонова основа и всички свързани с това разходи	m	6.00		0.00
6	Направа на тротоар от сиви бетонови павета с дебелина 10 см, включително всички свързани с това разходи.	m ²	5 375.00		0.00
7	Направа на паркинг от решетъчни /перфорирани/ бетонови тела 60/40/10, включително всички свързани с това разходи.	m ²	351.00		0.00
8	Направа настилка на рампи за хора с увреждания с тактилни плочи оцветени в червено, съгласно чертежите и детайла, включително всички свързани с това разходи	m ²	6.00		0.00
ОБЩО: III. ПЪТНИ РАБОТИ					0.00
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО					
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя пътнопаважна, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи.	m ²	138.00		0.00
2	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи.	m ²	8.00		0.00
3	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от жълта боя с перли, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи.	m ²	8.00		0.00
4	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от червена боя пътнопаважна, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи.	m ²	8.00		0.00
5	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци II-ри типоразмер, съгласно БДС 1517-74, включително всички свързани с това разходи.	m ²	11.00		0.00
6	Доставка и монтаж на нестандартни, рефлектиращи пътни знаци II-ри типоразмер, съгласно БДС 1517-74, включително всички свързани с това разходи.	m ²	4.00		0.00

7	Демонтаж на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр.	8.00		0.00
8	Доставка и монтаж на стоманени стойки за стандартни пътни знаци ф 60mm, Н = 3500mm и всички свързани с това разходи	бр.	28.00		0.00
9	Доставка и монтаж на стоманени стойки за стандартни пътни знаци ф 60mm, Н = 2100mm и всички свързани с това разходи	бр.	2.00		0.00
10	Доставка и монтаж на стоманени стойки за стандартни пътни знаци ф 60mm, Н = 4000mm и всички свързани с това разходи	бр.	2.00		0.00
ОБЩО: IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО					0.00
V: В и К					
ЕТАП 1					
КК 1 (по ул. "Ст. Стамболов")					
1	Прорязване асфалтова настилка с машинна резачка	м	10.00		0.00
2	Разкъртване машинно на асфалт, павета и трошенокаменна настилка	м3	66.30		0.00
3	Изкоп с багер земни почви на транспорт при 1 утежнено условие (вкл. тр. кам. н-ка)	м3	276.80		0.00
4	Изкоп с огр. ширина ръчно укрепен в земни почви с Н = 0 до 2 м	м3	27.70		0.00
5	Изкоп с огр. ширина ръчно укрепен в земни почви с Н = 2 до 4 м	м3	41.60		0.00
6	Изкоп с огр. ширина до В ≤ 1,2 м. ръчно укрепен в земни почви с Н = 0 до 2 м. – шурфове при комуникации	м3	27.80		0.00
7	Прехвърляне ръчно з. п. до 3 м. хор. или 2 м. верт. разст.	м3	83.20		0.00
8	Натоварване с багер на ръчно изкопани земни маси на транспорт	м3	97.10		0.00
9	Извозване със самосвал земни почви на депо (вкл. такса депо)	м3	373.90		0.00
10	Направа връзка с РШ 4 - съществ. при Б 300	бр	1.00		0.00
11	Подравняване ръчно на изкопи за полагане на тръби	м2	106.00		0.00
12	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи В = или < 6 м Н до 2 м в земни почви	м3	440.00		0.00
13	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи В = или < 6 м Н до 4 м в земни почви	м3	64.00		0.00
14	Доставка пясък за подложка	м3	14.80		0.00
15	Прехвърляне ръчно пясък до 3 м. хор. или 2 м. верт. разст.	м3	14.80		0.00
16	Д-ка и м-ж ПЕВП канал. двуслойни, гофр. тръби ф315 SN8 за канализ. вкл. изпитване	м	60.00		0.00
17	Д-ка и м-ж ПЕВП канал. двуслойни, гофр. тръби ф200 SN8 за СКО и връзка с ДШ вкл. изпитване	м	46.00		0.00
18	Д-ка и м-ж ПЕ разклонител ф315/200	бр	7.00		0.00
19	Д-ка и м-ж ПЕ дъга ф200 - 45°	бр	14.00		0.00
20	Връзка със съществуващи СКО от Б ф200 на рег. граница	бр	4.00		0.00
21	Доставка на пясък за засипване до 30 см. над ключ тръба	м3	89.10		0.00
22	Прехвърляне ръчно пясък до 3 м. хор. или 2 м. верт. разст.	м3	89.10		0.00
23	Доставка с транспорт до обекта на минерални материали от кариера за обратен насип до кота пътна конструкция	м3	206.70		0.00
24	Натоварване, превоз и разтоварване минер. материали с ръчни колички до 50 м. при обр. засипване на пластове (50 % от т. 23)	м3	103.35		0.00
25	Прехвърляне ръчно минер. материали до 3 м. хор. или 2 м. верт. разст. за обратно засипване на пластове (50 % от т. 23)	м3	103.35		0.00
26	Засипване и уплътняване минер. материали и пясък с пневматична трамбовка на пластове през 20 см.	м3	310.60		0.00
27	Улични РШ за кръгли канали ф 1000 от сглобяеми елементи с дълб. до 3 м и чугунен капак	бр	1.00		0.00
28	Направа дъждоприемни шахти по детайл - единични	бр	6.00		0.00
29	Направа кофраж за бет. кожух на ПЕВП тр. Ф 200	м2	5.00		0.00
30	Бетон С 12/15 за кожух	м3	1.00		0.00
31	Доставка и полагане на сигнална лента над тръби	м	106.00		0.00
32	Направа на укрепване за пресичане на комуникации по детайл	бр	9.00		0.00
33	Временна ограда от ст.бет.колове 250/12/12 и поцинкована мрежа 3 кг/м2 Н = 1,8 м по ПБЗ с многократно местене	м	100.00		0.00

	Общо: КК 1 (по ул. "Ст. Стамболов")				0.00
	КК 2 (по ул. "Ст. Стамболов")				
1	Прорязване асфалтова настилка с машинна резачка	м	18.00		0.00
2	Разкъртване машинно на асфалт, павета и трошенокаменна настилка	м3	88.80		0.00
3	Изкоп с багер земни почви на транспорт при 1 утежнено условие (вкл. тр. кам. н-ка)	м3	412.80		0.00
4	Изкоп с огр. ширина ръчно укрепен в земни почви с Н = 0 до 2 м	м3	41.30		0.00
5	Изкоп с огр. ширина ръчно укрепен в земни почви с Н = 2 до 4 м	м3	61.90		0.00
6	Изкоп с огр. ширина до В <= 1,2 м. ръчно укрепен в земни почви с Н = 0 до 2 м. – шурфове при комуникации	м3	33.20		0.00
7	Прехвърляне ръчно з. п. до 3 м. хор. или 2 м. верт. разст.	м3	115.80		0.00
8	Натоварване с багер на ръчно изкопани земни маси на транспорт	м3	136.40		0.00
9	Извозване със самосвал земни почви на депо (вкл. такса депо)	м3	549.20		0.00
10	Направа връзка с РШ 1	бр	1.00		0.00
11	Подравняване ръчно на изкопи за полагане на тръби	м2	160.00		0.00
12	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи В = или < 6 м Н до 2 м в земни почви	м3	640.00		0.00
13	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи В = или < 6 м Н до 4 м в земни почви	м3	98.00		0.00
14	Доставка пясък за подложка	м3	16.00		0.00
15	Прехвърляне ръчно пясък до 3 м. хор. или 2 м. верт. разст.	м3	16.00		0.00
16	Д-ка и м-ж ПЕВП канал. двуслойни, гофр. тръби ф315 SN8 за канализ. вкл. изпитване	м	74.50		0.00
17	Д-ка и м-ж ПЕВП канал. двуслойни, гофр. тръби ф200 SN8 за СКО и връзка с ДШ вкл. изпитване	м	98.50		0.00
18	Д-ка и м-ж ПЕ разклонител ф315/200	бр	11.00		0.00
19	Д-ка и м-ж ПЕ дъга ф200 - 45o	бр	22.00		0.00
20	Връзка със съществуващи СКО от Б ф200 на рег. граница	бр	9.00		0.00
21	Доставка на пясък за засипване до 30 см. над ключ тръба	м3	134.40		0.00
22	Прехвърляне ръчно пясък до 3 м. хор. или 2 м. верт. разст.	м3	134.40		0.00
23	Доставка с транспорт до обекта на минерални материали от кариера за обратен насип до кота пътна конструкция	м3	312.50		0.00
24	Натоварване, превоз и разтоварване минер. материали с ръчни колички до 50 м. при обр. засипване на пластове (50 % от т. 23)	м3	156.25		0.00
25	Прехвърляне ръчно минер. материали до 3 м. хор. или 2 м. верт. разст. за обратно засипване на пластове (50 % от т. 23)	м3	156.25		0.00
26	Засипване и уплътняване минер. материали и пясък с пневматична трамбовка на пластове през 20 см.	м3	446.90		0.00
27	Улични РШ за кръгли канали ф 1000 от сглобяеми елементи с дълб. до 3 м и чугунен капак	бр	4.00		0.00
28	Направа дъждоприемни шахти по детайл - единични	бр	6.00		0.00
29	Направа кофраж за бет. кожух на ПЕВП тр. Ф 200	м2	7.20		0.00
30	Бетон С 12/15 за кожух	м3	1.50		0.00
31	Доставка и полагане на сигнална лента над тръби	м	160.00		0.00
32	Направа на укрепване за пресичане на комуникации по детайл	бр	9.00		0.00
33	Временна ограда от ст.бет.колове 250/12/12 и поцинкована мрежа - 3 кг/м2 Н = 1,8 м по ПБЗ с многократно местене	м	100.00		0.00
	Общо: КК 2 (по ул. "Ст. Стамболов")				0.00
	КК 3 (по улица тупик)				
1	Прорязване асфалтова настилка с машинна резачка	м	222.00		0.00
2	Разкъртване машинно на асфалт, павета и трошенокаменна настилка	м3	82.90		0.00
3	Изкоп с багер земни почви на транспорт при 1 утежнено условие (вкл. тр. кам. н-ка)	м3	302.10		0.00
4	Изкоп с огр. шир. ръчно укрепен в земни почви с Н = 0 до 2 м	м3	30.20		0.00

5	Изкоп с огр. шир. ръчно укрепен в земни почви сН = 2 до 4 м	м3	45.40		0.00
6	Изкоп с огр. ширина до В <= 1,2 м. ръчно укрепен в земни почви с Н = 0 до 2 м. – шурфове при комуникации	м3	29.10		0.00
7	Прехвърляне ръчно з. п. до 3 м. хор. или 2 м. верт. разст.	м3	89.50		0.00
8	Натоварване с багер на ръчно изкопани земни маси на транспорт	м3	104.70		0.00
9	Извозване със самосвал земни почви на депо (вкл. такса депо)	м3	406.80		0.00
10	Направа връзка с РШ 15 при ПЕВП 315	бр	1.00		0.00
11	Подравняване ръчно на изкопи за полагане на тръби	м2	106.60		0.00
12	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи В = или < 6 м Н до 2 м в земни почви	м3	430.00		0.00
13	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи В = или < 6 м Н до 4 м в земни почви	м3	68.00		0.00
14	Доставка пясък за подложка	м3	14.90		0.00
15	Прехвърляне ръчно пясък до 3 м. хор. или 2 м. верт. разст.	м3	14.90		0.00
16	Д-ка и м-ж ПЕВП канал. двуслойни, гофр. тръби ф315 SN8 за канализ. вкл. изпитване	м	82.60		0.00
17	Д-ка и м-ж ПЕВП канал. двуслойни, гофр. тръби ф200 SN8 за СКО и връзка с ДШ вкл. изпитване	м	28.00		0.00
18	Д-ка и м-ж ПЕ разклонител ф315/200	бр	6.00		0.00
19	Д-ка и м-ж ПЕ дъга ф200 - 45о	бр	12.00		0.00
20	Връзка със съществуващи СКО от Б Ф200 на рег. граница	бр	1.00		0.00
21	Доставка на пясък за засипване до 30 см. над ключ тръба	м3	99.80		0.00
22	Прехвърляне ръчно пясък до 3 м. хор. или 2 м. верт. разст.	м3	99.80		0.00
23	Доставка с транспорт до обекта на минерални материали от кариера за обратен насип до кота пътна конструкция	м3	221.70		0.00
24	Натоварване, превоз и разтоварване минер. материали с ръчни колички до 50 м. при обр. засипване на пластове (50 % от т. 23)	м3	110.85		0.00
25	Прехвърляне ръчно минер. материали до 3 м. хор. или 2 м. верт. разст. за обратно засипване на пластове (50 % от т. 23)	м3	110.85		0.00
26	Засипване и уплътняване минер. материали и пясък с пневматична трамбовка на пластове през 20 см.	м3	321.50		0.00
27	Улични РШ за кръгли канали ф 1000 от сглобяеми елементи с дълб. до 3 м и чугунен капак	бр	2.00		0.00
28	Направа дъждоприемни шахти по детайл - единични	бр	8.00		0.00
29	Направа кофраж за бет. кожух на ПЕВП тр. Ф 200	м2	8.40		0.00
30	Бетон С 12/15 за кожух	м3	1.70		0.00
31	Доставка и полагане на сигнална лента над тръби	м	106.60		0.00
32	Направа на укрепване за пресичане на комуникации по детайл	бр	9.00		0.00
33	Временна ограда от ст.бет.колове 250/12/12 и поцинкована мрежа - 3 кг/м2 Н = 1,8 м по ПБЗ с многократно местене	м	100.00		0.00
Общо: КК 3 (по улица тупик)					0.00
КК 4 (по ул. "Ст. Караджа")					
1	Прорязване асфалтова настилка с машинна резачка	м	410.00		0.00
2	Разкъртване машинно на асфалт и трошенокаменна настилка	м3	157.20		0.00
3	Изкоп с багер земни почви на транспорт при 1 утежнено условие (вкл. тр. кам. н-ка)	м3	603.80		0.00
4	Изкоп с огр. ширина ръчно укрепен в земни почви с Н = 0 до 2м	м3	60.40		0.00
5	Изкоп с огр. шир. ръчно укрепен в земни почви с Н = 2 до 4 м	м3	90.60		0.00
6	Изкоп с огр. ширина до В <= 1,2 м. ръчно укрепен в земни почви с Н = 0 до 2 м. – шурфове при комуникации	м3	35.60		0.00
7	Прехвърляне ръчно з. п. до 3 м. хор. или 2 м. верт. разстояние	м3	156.40		0.00
8	Натоварване с багер на ръчно изкопани земни маси на транспорт	м3	186.60		0.00

9	Извозване със самосвал земни почви на депо (вкл. такса депо)	м3	790.40		0.00
10	Направа връзка с РШ 12 (скок - ЯБ 70/100)	бр	1.00		0.00
11	Подравняване ръчно на изкопи за полагане на тръби	м2	270.00		0.00
12	Плътнo укрепване и разкриване на изкопи В = или < 6 м Н до 2 м в земни почви	м3	827.60		0.00
13	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи В = или < 6 м Н до 4 м в земни почви	м3	120.80		0.00
14	Доставка пясък за подложка	м3	37.80		0.00
15	Прехвърляне ръчно пясък до 3 м. хор. или 2 м. верт. разст.	м3	37.80		0.00
16	Д-ка и м-ж ПЕВП канал. двуслойни, гофр. тръби ф315 SN8 за канализ. вкл. изпитване	м	138.40		0.00
17	Д-ка и м-ж ПЕВП канал. двуслойни, гофр. тръби ф200 SN8 за СКО и връзка с ДШ вкл. изпитване	м	131.60		0.00
18	Д-ка и м-ж ПЕ разклонител ф315/200	бр	16.00		0.00
19	Д-ка и м-ж ПЕ дъга ф200 - 450	бр	32.00		0.00
20	Връзка със съществуващи СКО от Б Ф200 на рег. граница	бр	12.00		0.00
21	Доставка на пясък за засипване до 30 см. над ключ тръба	м3	223.80		0.00
22	Прехвърляне ръчно пясък до 3 м. хор. или 2 м. верт. разст.	м3	223.80		0.00
23	Доставка с транспорт до обекта на минерални материали от кариера за обратен насип до кота пътна конструкция	м3	456.60		0.00
24	Натоварване, превоз и разтоварване минер. материали с ръчни колички до 50 м. при обр. засипване на пластове (50 % от т. 23)	м3	228.30		0.00
25	Прехвърляне ръчно минер. материали до 3 м. хор. или 2 м. верт. разст. за обратно засипване на пластове (50 % от т. 23)	м3	228.30		0.00
26	Засипване и уплътняване минер. материали и пясък с пневматична трамбовка на пластове през 20 см.	м3	680.40		0.00
27	Улични РШ за кръгли канали ф 1000 от сглобяеми елементи с дълб. до 3 м и чугунен капак	бр	4.00		0.00
28	Направа дъждоприемни шахти по детайл - единични	бр	9.00		0.00
29	Направа кофраж за бет. кожух на ПЕВП тр. Ф 200	м2	10.80		0.00
30	Бетон С 12/15 за кожух	м3	2.20		0.00
31	Доставка и полагане на сигнална лента над тръби	м	270.00		0.00
32	Направа на укрепване за пресичане на комуникации по детайл	бр	22.00		0.00
33	Временна ограда от ст.бет.колове 250/12/12 и поцинкована мрежа 3 кг/м2 Н = 1,8 м по ПБЗ с многократно местене	м	100.00		0.00
Общо: КК 4 (по ул. "Ст. Караджа")					0.00
КК 5 (по ул. "Кара Кольо" - източна част)					
1	Прорязване асфалтова настилка с машинна резачка	м	381.30		0.00
2	Разкъртване машинно на асфалт и трошенокаменна настилка	м3	144.70		0.00
3	Изкоп с багер земни почви на транспорт при 1 утежнено условие (вкл. тр. кам. н-ка)	м3	660.80		0.00
4	Изкоп с огр. шир. ръчно укрепен в земни почви с Н = 0 до 2м	м3	66.10		0.00
5	Изкоп с огр. ширина ръчно укрепен в земни почви с Н = 0 до 2м	м3	99.10		0.00
6	Изкоп с огр. ширина до В <= 1,2 м. ръчно укрепен в земни почви с Н = 0 до 2 м. - шурфове при комуникации	м3	36.90		0.00
7	Прехвърляне ръчно з. п. до 3 м. хор. или 2 м. верт. разстояние	м3	169.10		0.00
8	Натоварване с багер на ръчно изкопани земни маси на транспорт	м3	202.10		0.00
9	Извозване със самосвал земни почви на депо (вкл. такса депо)	м3	862.90		0.00
10	Направа връзка с РШ 5 (скок - Б 600)	бр	1.00		0.00
11	Подравняване ръчно на изкопи за полагане на тръби	м2	239.00		0.00
12	Плътнo укрепване и разкриване на изкопи В = или < 6 м Н до 2 м в земни почви	м3	909.70		0.00
13	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи В = или < 6 м Н до 4 м в земни почви	м3	126.40		0.00
14	Доставка пясък за подложка	м3	35.70		0.00

15	Прехвърляне ръчно пясък до 3 м. хор. или 2 м. верт. разст.	м3	35.70		0.00
16	Д-ка и м-ж ПЕВП канал. двуслойни, гофр. тръби ф315 SN8 за канализ. вкл. изпитване	м	121.40		0.00
17	Д-ка и м-ж ПЕВП канал. двуслойни, гофр. тръби ф200 SN8 за СКО и връзка с ДШ вкл. изпитване	м	118.00		0.00
18	Д-ка и м-ж ПЕ разклонител ф315/200	бр	17.00		0.00
19	Д-ка и м-ж ПЕ дъга ф200 - 450	бр	34.00		0.00
20	Връзка със съществуващи СКО от Б Ф200 на рег. граница	бр	13.00		0.00
21	Доставка на пясък за засипване до 30 см. над ключ тръба	м3	203.60		0.00
22	Прехвърляне ръчно пясък до 3 м. хор. или 2 м. верт. разст.	м3	203.60		0.00
23	Доставка с транспорт до обекта на минерални материали от кариера за обратен насип до кота пътна конструкция	м3	466.20		0.00
24	Натоварване, превоз и разтоварване минер. материали с ръчни колички до 50 м. при обр. засипване на пластове (50 % от т. 23)	м3	233.10		0.00
25	Прехвърляне ръчно минер. материали до 3 м. хор. или 2 м. верт. разст. за обратно засипване на пластове (50 % от т. 23)	м3	233.10		0.00
26	Засипване и уплътняване минер. материали и пясък с пневматична трамбовка на пластове през 20 см.	м3	669.80		0.00
27	Улични РШ за кръгли канали ф 1000 от сглобяеми елементи с дълб. до 3 м и чугунен капак	бр	3.00		0.00
28	Направа дъждоприемни шахти по детайл - единични	бр	8.00		0.00
29	Направа кофраж за бет. кожух на ПЕВП тр. Ф 200	м2	9.60		0.00
30	Бетон С 12/15 за кожух	м3	2.00		0.00
31	Доставка и полагане на сигнална лента над тръби	м	239.00		0.00
32	Направа на укрепване за пресичане на комуникации по детайл	бр	12.00		0.00
33	Временна ограда от ст.бет.колове 250/12/12 и поцинкована мрежа 3 кг/м2 Н = 1,8 м по ПБЗ с многократно местене	м	100.00		0.00
Общо: КК 5 (по ул. "Кара Кольо" - източна част)					0.00
КК 6 (по ул. "Кара Кольо" - западна част)					
1	Прорязване асфалтова настилка с машинна резачка	м	14.00		0.00
2	Разкъртване машинно на асфалт, павета и трошенокаменна настилка	м3	157.50		0.00
3	Изкоп с багер земни почви на транспорт при 1 утежнено условие (вкл. тр. кам. н-ка)	м3	730.70		0.00
4	Изкоп с огр. шир. ръчно укрепен в земни почви с Н = 0 до 2 м	м3	73.10		0.00
5	Изкоп с огр. шир. ръчно укрепен в земни почви с Н = 2 до 4 м	м3	109.60		0.00
6	Изкоп с огр. ширина до В ≤ 1,2 м. ръчно укрепен в земни почви с Н = 0 до 2 м. – шурфове при комуникации	м3	33.30		0.00
7	Прехвърляне ръчно з. п. до 3 м. хор. или 2 м. верт. разстояние	м3	179.40		0.00
8	Натоварване с багер на ръчно изкопани земни маси на транспорт	м3	215.90		0.00
9	Извозване със самосвал земни почви на депо (вкл. такса депо)	м3	946.60		0.00
10	Направа връзка с колектор Б 700	бр	1.00		0.00
11	Подравняване ръчно на изкопи за полагане на тръби	м2	264.00		0.00
12	Плътнo укрепване и разкриване на изкопи В = или < 6 м Н до 2 м в земни почви	м3	986.70		0.00
13	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи В = или < 6 м Н до 4 м в земни почви	м3	132.80		0.00
14	Доставка пясък за подложка	м3	37.00		0.00
15	Прехвърляне ръчно пясък до 3 м. хор. или 2 м. верт. разст.	м3	37.00		0.00
16	Д-ка и м-ж ПЕВП канал. двуслойни, гофр. тръби ф315 SN8 за канализ. вкл. изпитване	м	133.80		0.00
17	Д-ка и м-ж ПЕВП канал. двуслойни, гофр. тръби ф200 SN8 за СКО и връзка с ДШ вкл. изпитване	м	131.00		0.00
18	Д-ка и м-ж ПЕ разклонител ф315/200	бр	18.00		0.00
19	Д-ка и м-ж ПЕ дъга ф200 - 450	бр	36.00		0.00
20	Връзка със съществуващи СКО от Б Ф200 на рег. граница	бр	12.00		0.00

21	Доставка на пясък за засипване до 30 см. над ключ тръба	м3	217.80		0.00
22	Прехвърляне ръчно пясък до 3 м. хор. или 2 м. верт. разст.	м3	217.80		0.00
23	Доставка с транспорт до обекта на минерални материали от кариера за обратен насип до кота пътна конструкция	м3	496.40		0.00
24	Натоварване, превоз и разтоварване минер. материали с ръчни колички до 50 м. при обр. засипване на пластове (50 % от т. 23)	м3	248.20		0.00
25	Прехвърляне ръчно минер. материали до 3 м. хор. или 2 м. верт. разст. за обратно засипване на пластове (50 % от т. 23)	м3	248.20		0.00
26	Засипване и уплътняване минер. материали и пясък с пневматична трамбовка на пластове през 20 см.	м3	714.20		0.00
27	Улични РШ за кръгли канали ф 1000 от сглобяеми елементи с дълб. до 3 м и чугунен капак	бр	3.00		0.00
28	Улични РШ за кръгли канали ф 1500 от сглобяеми елементи с дълб. до 4 м и чугунен капак (със скок)	бр	1.00		0.00
29	Направа дъждоприемни шахти по детайл - единични	бр	10.00		0.00
30	Направа кофраж за бет. кожух на ПЕВП тр. Ф 200	м2	12.00		0.00
31	Бетон С 12/15 за кожух	м3	2.40		0.00
32	Доставка и полагане на сигнална лента над тръби	м	264.00		0.00
33	Направа на укрепване за пресичане на комуникации по детайл	бр	12.00		0.00
34	Временна ограда от ст.бет.колове 250/12/12 и поцинкована мрежа 3 кг/м2 Н = 1,8 м по ПБЗ с многократно местене	м	100.00		0.00
Общо: КК 6 (по ул. "Кара Кольо" - западна част)					0.00
Направа на 5 бр. нови пожарни хидранта по Етап 1					
(земните работи са заложени към количествата горе)					
1	Фланшов тройник Ф 100 / 80	бр	1.00		0.00
2	Еднофланшов тройник Ф 100 / 80	бр	2.00		0.00
3	Фланшово съединение Ф 100	бр	4.00		0.00
4	Свободен фланец Ф 100 - на заварка	бр	2.00		0.00
5	Жибо Ф 100	бр	4.00		0.00
6	ПЕ фланшов крайник Ф 90/80	бр	5.00		0.00
7	Еднофланшов тройник Ф 80 / 80	бр	2.00		0.00
8	Фланшово съединение Ф 80	бр	4.00		0.00
9	Жибо Ф 80	бр	4.00		0.00
10	Фланшово стоманено парче Ф 80 с L = 50 см.	бр	5.00		0.00
11	СК Ф 80 с охр. гарнитура и чугунено гърне	бр	5.00		0.00
12	ПХ 70 / 80 - надземен , двуглав с щорц - комплект	бр	5.00		0.00
13	Доставка и полагане ПЕВП Ф 90 PN10 - от разклонението	м	25.00		0.00
14	Опорен блок 25/25/15 см. - долно	бр	5.00		0.00
15	Бет. блокче 50/50/10 см. - горно	бр	1.00		0.00
Общо: Направа на 5 бр. нови пожарни хидранта по Етап 1					0.00
ОБЩО:V.ВиК - етап 1					0.00
VI: Паркоустройство и благоустройство					
1	Отсичане и изкореняване на дървета - много големи , чинари	бр	5.00		0.00
2	Отсичане и изкореняване на дървета - едроразмерни, липи.	бр	2.00		0.00
3	Засаждане на широколистни дървета едроразмерни - липа, чинар	бр	9.00		0.00
4	Укрепване едроразмерни с 2 кола и лента, в т.ч. монтаж	бр	9.00		0.00
5	Внасяне на прегорял оборски тор - 10,0 кг на всяко дърво	кг	90.00		0.00
6	Изнасяне на растителни отпадъци - трева, клони и трупове от изкоренени дървета, в т.ч. товарене и разтоварване	Куб.м.	18.00		0.00
ОБЩО: VI.Паркоустройство и благоустройство					0.00
ОБЩО:ЕТАП I					0.00
II :					
-част от ул. "Търговска", ведно с тротоари и зелени площи, ограничена от ул. "Богомил", ул. "Срем" и ул. "Граф Игнатиев";					
I. ЗЕМНИ РАБОТИ					

1	Разваляне на бетонови бордюри 18/35 ,включително изваждане, почистване, натоварване, транспортиране, разтоварване и складиране на материалите в склад посочен от Възложителя	m	1 619.00		0.00
2	Разваляне на съществуващи тротоари от тротоарни плочи, вкл. почистване на плочките, натоварване, превоз, разтоварване и складиране в посочен склад на Възложителя и всички свързани с това разходи.	m ²	2 256.00		0.00
3	Разваляне на съществуващи тротоари от асфалт, вкл. натоварване, превоз, разтоварване на отпадъците на сметище и всички свързани с това разходи.	m ²	1 120.00		0.00
4	Разваляне на съществуващи бетонови тротоари, вкл. натоварване, превоз, разтоварване на отпадъците на сметище и всички свързани с това разходи.	m ²	9.00		0.00
5	Разрушаване на съществуваща асфалтобетонена настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне, съгласно изискванията	m ³	110.00		0.00
6	Разрушаване на съществуваща паважна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне, съгласно изискванията	m ²	55.00		0.00
7	Разваляне на основа от трошен камък, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.	m ³	163.00		0.00
8	Изкоп земни почви, включително оформяне на земното легло и откосите и уплътняване, натоварване на излишните з.п., транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	m ³	3 285.00		0.00
9	Изкоп пясъчна подложка, включително оформяне на земното легло и откосите и уплътняване, натоварване на излишните з.п., транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	m ³	65.00		0.00
10	Изграждане на насип от подходящ материал, вкл. натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване и оформяне съгласно чертежите	m ³	580.00		0.00
11	Фрезоване на съществуваща асфалтова настилка за заустване на улици, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията	m ²	355.00		0.00
12	Технологично фрезоване на съществуваща асфалтова настилка, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията	m ²	2 204.00		0.00
13	Доставка и полагане на насип от хумус, включително всички с това разходи	m ³	245.00		0.00
14	Разваляне на паркинг от решетъчни бетонови тела и транспортиране на определено място.	m ²	54.00		0.00
15	Разваляне на декоративни бордюри 5/20/50, включително изваждане, почистване, натоварване, транспортиране, разтоварване и складиране на материалите в склад посочен от Възложителя	m	593.00		0.00
16	Демонтаж на предпазен парапет, висок тип с височина 1.10м, включително всички свързани с това разходи	m	51.00		0.00
ОБЩА: I. ЗЕМНИ РАБОТИ					0.00
II. АСФАЛТОВИ РАБОТИ (вкл. производство, транспортиране, полагане и уплътняване)					
1	Изграждане на асфалтови пластове от асфалтова смес за основен пласт с дебелина 0,10 м и различна ширина	t	357.00		0.00
2	Изграждане на асфалтови пластове от неплътен асфалтобетон за долен пласт променлива дебелина и различна ширина	t	456.00		0.00
3	Изграждане на асфалтови пластове от неплътен асфалтобетон за долен пласт на покритието /биндер/ и изравнителен пласт с дебелина 0,04 м и различна ширина	t	109.00		0.00

4	Изграждане на асфалтови пластове от плътен асфалтобетон за износващ пласт с дебелина след уплътняването 0,04 м	t	509.00		0.00
5	Изграждане на асфалтови пластове от плътен асфалтобетон за износващ пласт с дебелина след уплътняването 0,05 м	t	56.00		0.00
6	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	m ²	1 133.00		0.00
7	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	m ²	10 599.00		0.00
ОБЩО: II. АСФАЛТОВИ РАБОТИ					0.00
III. ПЪТНИ РАБОТИ					
1	Изпълнение на основни конструктивни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество - трошен камък с непрекъсната зърнометрия /0-63mm/, вкл. доставка, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи	m ³	2 594.00		0.00
2	Доставка и полагане на вибропресовани водоустойчиви бетонови бордюри 18/35 см, съгласно БДС EN 1340:2006, на бетонова основа и всички свързани с това разходи	m	1 704.00		0.00
3	Доставка и полагане на бетонови вибропресовани бордюри с размери 8/16/50см, на бетонова основа включително всички свързани с това разходи.	m	316.00		0.00
4	Доставка и полагане на бетонови водещи ивици 18/10/50 върху бетонова основа и всички свързани с това разходи	m	106.00		0.00
5	Доставка и полагане на бетонови водещи ивици 25/10/50 върху бетонова основа и всички свързани с това разходи	m	639.00		0.00
6	Направа на тротоар от сиви бетонови павета с дебелина 10 см, включително всички свързани с това разходи.	m ²	2 958.00		0.00
7	Направа на асфалтов тротоар и всички свързани с това разходи.	t	46.00		0.00
8	Направа на паркинг от решетъчни /перфорирани/ бетонови тела 60/40/10, включително всички свързани с това разходи.	m ²	19.00		0.00
9	Направа на паважна настилка от гранитни павета, доставени след разваляне на съществуваща улична настилка и всички свързани с това разходи	m ²	521.06		0.00
10	Направа настилка на рампи за хора с увреждания с тактилни плочи оцветени в червено, съгласно чертежите и детайла, включително всички свързани с това разходи	m ²	68.00		0.00
ОБЩО: III. ПЪТНИ РАБОТИ					0.00
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО					
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя пътнопаважна, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи.	m ²	8.00		0.00
2	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи.	m ²	327.00		0.00
3	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от жълта боя с перли, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи.	m ²	24.00		0.00
4	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от червена боя пътнопаважна, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи.	m ²	596.00		0.00
5	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци II-ри типоразмер, съгласно БДС 1517-74, включително всички свързани с това разходи.	m ²	16.00		0.00
6	Доставка и монтаж на нестандартни, рефлектиращи пътни знаци II-ри типоразмер, съгласно БДС 1517-74, включително всички свързани с това разходи.	m ²	1.50		0.00
7	Демонтаж на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр.	28.00		0.00
8	Доставка и монтаж на стоманени стойки за стандартни пътни знаци ф 60mm, Н = 3500mm и всички свързани с това разходи	бр.	41.00		0.00
9	Доставка и монтаж на стоманени стойки за стандартни пътни знаци ф 60mm, Н = 2100mm и всички свързани с това разходи	бр.	1.00		0.00

10	Доставка и монтаж на стоманени стойки за стандартни пътни знаци ф 60mm, Н = 4000mm и всички свързани с това разходи	бр.	2.00		0.00
ОБЩО: IV.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО					0.00
V. В и К					
ЕТАП 2					
Дъждовна канализация по ул. "Търговска"					
1	Прорязване асфалтова настилка с машинна резачка	м	42.00		0.00
2	Разкъртване машинно на асфалт и трошенокаменна настилка	м3	22.70		0.00
3	Изкоп с багер земни почви на транспорт при 1 утежнено условие (вкл. тр. кам. н-ка)	м3	405.00		0.00
4	Изкоп с огр. ширина ръчно укрепен в земни почви с Н = 0 до 2 м.	м3	28.00		0.00
5	Изкоп с огр. ширина ръчно укрепен в земни почви с Н = 2 до 4 м.	м3	41.00		0.00
6	Изкоп с огр. ширина до В <= 1,2 м. ръчно укрепен в земни почви с Н = 0 до 2 м. – шурфове при комуникации	м3	23.50		0.00
7	Прехвърляне ръчно з. п. до 3 м. хор. или 2 м. верт. разстояние	м3	92.50		0.00
8	Натоварване с багер на ръчно изкопани земни маси на транспорт	м3	92.50		0.00
9	Извозване със самосвал земни почви на депо (вкл. такса депо)	м3	497.50		0.00
10	Подравняване ръчно на изкопи за полагане на тръби	м2	132.00		0.00
11	Плътнo укрепване и разкриване на изкопи В = или < 6 м Н до 2 м в земни почви	м3	420.00		0.00
12	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи В = или < 6 м Н до 4 м в земни почви	м3	290.00		0.00
13	Доставка пясък за подложка	м3	16.90		0.00
14	Прехвърляне ръчно пясък до 3 м. хор. или 2 м. верт. разст.	м3	16.90		0.00
15	Д-ка и м-ж ПЕВП канал. двуслойни, гофр. тръби ф200 SN8 за връзка с ДШ вкл. изпитване	м	130.00		0.00
16	Направа връзка на ПЕВП кан. Ф200 с колектор Б Ф300	бр	15.00		0.00
17	Д-ка и м-ж ПЕ дъга Ф200 - 45°	бр	15.00		0.00
18	Направа връзка на ПЕВП кан. Ф200 със съществуваща РШ на колектора	бр	2.00		0.00
19	Доставка на пясък за засипване до 30 см. над ключ тръба	м3	91.00		0.00
20	Прехвърляне ръчно пясък до 3 м. хор. или 2 м. верт. разст.	м3	91.00		0.00
21	Доставка с транспорт до обекта на минерални материали от кариера за обратен насип до кота пътна конструкция	м3	384.00		0.00
22	Натоварване, превоз и разтоварване минер. материали с ръчни колички до 50 м. при обр. засипване на пластове (50 % от т. 21)	м3	192.00		0.00
23	Прехвърляне ръчно минер. материали до 3 м. хор. или 2 м. верт. разст. за обратно засипване на пластове (50 % от т. 21)	м3	192.00		0.00
24	Засипване и уплътняване минер. материали и пясък с пневматична трамбовка на пластове през 20 см.	м3	475.00		0.00
25	Направа дъждоприемни шахти по детайл - двойни	бр	8.00		0.00
26	Направа дъждоприемни шахти по детайл - единични	бр	9.00		0.00
27	Направа кофраж за бет. кожух на ПЕВП тр. Ф 200	м2	55.00		0.00
28	Бетон С 12/15 за кожух	м3	10.50		0.00
29	Доставка и полагане на сигнална лента над тръби	м	110.00		0.00
30	Направа на укрепване за пресичане на комуникации по детайл	бр	10.00		0.00
31	Временна ограда от ст.бет.колове 250/12/12 и поцинкована мрежа 3 кг/м2 Н=1,80 м. по ПБЗ с многократно местене	м	80.00		0.00
ОБЩО					0.00
Направа на 2 бр. нови пожарни хидранти по Етап 2 на ул. "Търговска"					
(земните работи са заложиени към количествата горе)					
1	ПЕ тройник Ф 110 / 90	бр	2.00		0.00
2	ПЕ фланшов накрайник Ф 90/80	бр	2.00		0.00
3	Фланшово стоманено парче Ф 80 с L = 50 см.	бр	2.00		0.00
4	СК Ф 80 с охр. гарнитура и чугунено гърне	бр	2.00		0.00
5	ПХ 70 / 80 - надземен , двуглав с щорц - комплект	бр	2.00		0.00

6	Доставка и полагане ПЕВП Ф 90 PN10 - от разклонението	м	10.00		0.00
7	Опорен блок 25/25/15 см. - долно	бр	2.00		0.00
8	Бет. блокче 50/50/10 см. - горно	бр	2.00		0.00
9	Демонтаж на съществуващ хидрант	бр	1.00		0.00
10	Глух фланец Ф 90 - затапване	бр	1.00		0.00
	ОБЩО				0.00
	ОБЩО: V. В и К				0.00
	VI. Паркоустройство и благоустройство				
1	Отсичане и изкореняване на дървета – едроразмерни, липи, церцис, смърч	бр	19.00		0.00
2	Изкореняване на едроразмерни декоративни храсти и издънки	бр	10.00		0.00
3	Прочистване на терена, предназначен за озеленяване	дка	2.10		0.00
4	Изнасяне на растителни отпадъци - трева, клони и трупове от изкоренени дървета, в т.ч. товарене и разтоварване	Куб.м.	18.00		0.00
5	Риголване на утъпкани терени	дка	2.10		0.00
6	Фина обработка на почвата - фрезоване 60%, ръчно наситняване на почва 40%	дка	2.10		0.00
7	Предпосевна обработка на почвата и подравняване, вкл. Внасяне на амониева селитра 25 кг/дка	дка	2.10		0.00
8	Затревяване с тревно семе / норма 24г/кв.м/ т.ч зариване и притъпкване	дка	2.10		0.00
9	Изкопаване на дупки за едроразмерни дървета с размер 120/120см	бр	11.00		0.00
10	Засаждане на широколистни дървета едроразмерни – липа	бр	11.00		0.00
11	Укрепване едроразмерни с 2 кола и лента, в т.ч. монтаж	бр	11.00		0.00
12	Внасяне на прегорял оборски тор – 10,0 кг на всяко дърво	кг	110.00		0.00
13	Изкопаване на дупки за храсти с размер 50/50см	бр	109.00		0.00
14	Внасяне на прегорял оборски тор – 2 кг на всеки храст	кг	218.00		0.00
15	Засаждане на вечно зелени храсти / LON. PILEATA /	бр	109.00		0.00
	ОБЩО: VI. Паркоустройство и благоустройство				0.00
	VII. Работна геодезическа основа				
1	Възстановяване на точки от Работна геодезическа основа, РТ 1414, РТ1412, РТ1415, РТ1421, РТ1426, РТ1411, РТ1416.	бр.	7		0.00
	ОБЩО: VII. Работна геодезическа основа				0.00
	ОБЩО: ЕТАП II				0.00
	Общо I и II етап:				0.00
	20% ДДС:				0.00
	Обща стойност с ДДС:				0.00

Съставил:
/подпис, печат/

